

Здания собираются на объекте очень быстро - в течение 4-9 недель, при этом легки, прочны, надежны, эстетически привлекательны, и главное, их стоимость ничуть не больше, чем стоимость зданий, построенных традиционным способом.

Все металлоконструкции изготавливаются в заводских условиях по чертежам под индивидуальный проект. Обрабатываются способом горячего цинкования уже после резки, сверления и сварки, после чего собираются на объекте только с помощью инструмента для сборки, нержавеющей болтов и резиновых прокладок. Все это предотвращает возникновение коррозии металлоконструкций и дает возможность производителю предоставлять длительный гарантийный срок.

Здания проектируются с определенным углом наклона крыши, что является необходимым условием для правильной работы естественной приточно-вытяжной вентиляции.



